

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0311-01	Uzupełnienie murów - gzymsów na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. 1 ceg. 10.70*0.07*0.25	m ³ m ³	0.19	
				RAZEM	0.19
2	KNR 4-01 0735-09	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem + attyk (1.15+0.60)*2*1.65*2 (0.55+1.22)*1.30 (0.45+0.61)*2*1.60 (0,45+0,60)*2*1,30 2.45*1.00*2 ((1.10+0.40)/2*3.00)*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	11.55 2.30 3.39 4.90 4.50	
				RAZEM	26.64
3	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa (10.75*5.80/2)*2 (10.30+5.20)/2*5.7 (2.70*2.60/2)*2 (10.70+5.20)/2*5.70 (14.80+9.30)/2*5.70 ((2.20+0.70)/2*2.20)*2 ((2.50+4.80)/2)*3.15*2 (4.60+3.30)/2*2.80*2 (4.80+1.50)/2*2.80 3.30*1.00*2 (2.80+4.60)/2*2.40*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	62.35 44.18 7.02 45.32 68.69 6.38 23.00 22.12 8.82 6.60 17.76	
				RAZEM	312.24
4	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następne sześć warstw 312.24	m ² m ²	312.24	
				RAZEM	312.24
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich - pasy nadrynnowe, wiatrówki, kołnierze z blachy nie nadającej się do użytku (10.30+10.70+10.75+7.30+18.40+10.75+4.90+5.00+4.90+3.30+3.30+2.50+2.80+2.80+2.50+2.50+3.15+3.15+2.50+2.50+1.20+1.20+4*1.10)*0.25 (1.15+0.60)*2*2+(0.55+1.22)*2+(0.45+0.60)*2)*0.25 (10.75*2+10.70+7.30+14.80+10.30+4.90+5.00+4.90+2.80*2)*0.50 6.00*0.65+(2.30*0.65)*2	m ² m ² m ² m ² m ²	30.20 3.16 42.50 6.89	
				RAZEM	82.75
6	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 10.75*2+10.70+10.30+14.80+7.30+4.90+4.90+5.00	m m	79.40	
				RAZEM	79.40
7	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7.70*5	m m	38.50	
				RAZEM	38.50
8	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk 312.24*50%	m ² m ²	156.12	
				RAZEM	156.12
9	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych 10.75*2+10.30+10.70+7.30+14.80	m m	64.60	
				RAZEM	64.60
10	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 312.24	m ² m ²	312.24	
				RAZEM	312.24
11	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej 30.20+3.16	m ² m ²	33.36	
				RAZEM	33.36
12	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 42.50+6.89 2.60*1.30/2 (2.50*1.10/2)*4	m ² m ² m ²	49.39 1.69 5.50	
				RAZEM	56.58
13	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 79.40+3.30+3.30+1.50	m m	87.50	
				RAZEM	87.50
14	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 7.70*5	m m	38.50	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	38.50
15	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie materiałów z rozbiórek (poza papą) ,samochodami samowład- dowczymi na odległość 7 km 156.12*0.025 0.10*0.12*6.00*5 3	m ³ m ³ m ³ m ³	 3.90 0.36 3.00	
				RAZEM	7.26
16	kalk. własna	Wywiezienie papy z rozbiórki + jej utylizacja 312.24*0.030	m ² m ²	 9.37	
				RAZEM	9.37
17	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m - do wykonania remontu dachu nad klatką schodową. 13.30*8.00	m ² m ²	 106.40	
				RAZEM	106.40