

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 7.00+11.50+3.50+7.00+8.00	m		
			m	37.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.00</b>
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 11.50*4	m		
			m	46.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.00</b>
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 36.00*0.25 30.00*0.55 (5.80+4.50)*0.35 (3.00+0.50+3.50+6.00+7.00)*0.55 0.50*0.65*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.00	
			m <sup>2</sup>	16.50	
			m <sup>2</sup>	3.60	
			m <sup>2</sup>	11.00	
			m <sup>2</sup>	0.98	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.08</b>
4	KNR 4-01 0310-01	Przemuirowanie koron kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m <sup>3</sup> 1.60*0.42*0.50*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.67	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.67</b>
5	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim 4.05*1.30*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.53	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.53</b>
6	KNR-W 4-01 0315-01	Przemuirowanie przesklepień łukowych otworów o szerokości i grubości 2x1 ceg. w ścianach z cegieł klasy 20 3.50	m		
			m	3.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.50</b>
7	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 5.80*11.50 4.70*11.50 5.60*4.80 6.50*4.70	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	66.70	
			m <sup>2</sup>	54.05	
			m <sup>2</sup>	26.88	
			m <sup>2</sup>	30.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>178.18</b>
8	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następne trzy warstwy 178.18	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	178.18	
				<b>RAZEM</b>	<b>178.18</b>
9	kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja papy z rozbiórki 178.18*0.025*1.60	t		
			t	7.13	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.13</b>
10	KNR 4-01 0106-05 analogia	Wyniesienie gruzu z rozbiórki komina i rozebranych obróbek blacharskich 0.67+0.70	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.37	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.37</b>
11	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm 5.50*6	m		
			m	33.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.00</b>
12	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk - przy okapie i na połaci 36.00*0.50 (178.18-18.00)*40%	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.00	
			m <sup>2</sup>	64.07	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.07</b>
13	KNR-W 4-01 0419-05	Wymiana łączenia dachu - wiatrownice 5.80+4.50	m		
			m	10.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.30</b>
14	KNR-W 4-01 0423-03	Uzupełnienie włązów kominarskich 1	szt.		
			szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
15	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekaanej pasa nadrynnowego podrynnowego i ogniomuru 41.08	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	41.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.08</b>
16	KNR 2-02 0515-05	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą - z blachy powlekaanej 0.85*0.85 0.90*0.30*4	szt.		
			szt.	0.72	
			szt.	1.08	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej polekanej czap kominowych 1.70*0.50*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 1.70	1.80
18	KNR 4-02 0201-03 - analogia	Wymiana odcinka rury - wywiewki kanalizacyjne o śr. 100 mm  Obmiar dodatkowy - łączna długość 2.00  2	msc. m msc.	RAZEM 2.00	1.70 2.00
19	KNR-W 2- 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe  178.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 178.18	2.00 178.18
20	KNR-W 2- 02 0504-03 - analogia	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej przy kominach i attyce montażem listwy wieloklinowej styropianowej  4.05+4.05+4.50+5.80+8.00+3.50+6.00+7.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 42.90	178.18 42.90
21	KNR-W 2- 02 0504-03 analogia	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - uszczelnienie połączenia ścian kominowych i attyki z połacią dachową listwami kątowymi z blachy  42.90	m m	RAZEM 42.90	42.90 42.90
22	NNRNKB 202 0518-03	(z.l) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy stalowej powlekanej półokrągłych o śr. 12 cm 37.00	m m	RAZEM 37.00	42.90 37.00
23	NNRNKB 202 0519-03	(z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych o śr. 12 cm 46.00	m m	RAZEM 46.00	37.00 46.00
24	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1.37	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 1.37	46.00 1.37
25	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za nast. 7 km 1.37	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 1.37	1.37 1.37
				RAZEM	1.37