

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalk. własna	Wykonanie drzwi stalowych pełnych, ocieplanych (styropian) z ościeżnicą (profil zamknięty 60x60x2 i 60x40x2 - skrzydło), krytych blachą stalową lakierowaną (kolor brąz) # 1 mm, z zamontowaniem, o pow. 2 - 2,5 m <sup>2</sup> i ciężarze do 90 kg (z samozamykaczem) - wg istniejących wzorów w budynku mieszkalnym przy ul. Wittenberga 12. 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	kalk. własna	Wykonanie skrzydła bramy (furtki) ogrodzeniowej ze stali kształtowej tj. z profilu zamkniętego 35x35 mm, wypełnionej kątownikami zimnogiętymi 25x25x2,5 z pomalowaniem farbą miniową i dwukrotnie farbą ftalową, oraz z zamontowaniem. 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	kalk. własna	Wykonanie i zamontowanie z pomalowaniem (minia+ 2x farba olejna), przęsla ogrodzeniowego w ramce z kątownika do 40x40x5 wypełnionego stalą kształtową zimnogiętą do 25x25x2,5 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	kalk. własna	Wykonanie słupka stalowego do bramy - profil zamknięty ze stali ceowej 2 x 100x50 mm, o dł do 3m, z zaminiowaniem i dwukrotnym pomalowaniem farbą ftalową, oraz osadzeniem (z obetonowaniem) w gruncie. 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	kalk. własna	Wymiana zużytej blachy stalowej gr. 2,5 mm z pomalowaniem farbą miniową i dwukrotnie farbą ftalową. 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	kalk. własna	Wymiana lub naprawa zawiasów o trzpieniu do fi 10 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	kalk. własna	Wykonanie balustrady stalowej prostej, z kształtowników kątowych 35x35x5 i prętów stalowych fi10, z zagruntowaniem farbą miniową, dwukrotnym pomalowaniem farbą ftalową i osadzeniem w podłożu betonowym. 1	m m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	kalk. własna	Wykonanie poręczy z rury stalowej do fi 40 mm, wraz z zamontowaniem na ścianie + zagruntowaniem farbą miniową i pomalowaniem 2x farbą ftalową na powierzchniową, 1	m m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	kalk. własna	Wykonanie drabiny pionowej o dług.do 3 m, z ze stali kształtowej,kątowej 40x40x5 i prętów stalowych fi 12, z zgruntowaniem farbą miniową i dwukrotnym pomalowaniem farbą ftalową, oraz osadzeniem. 1	m m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	kalk. własna	Wykonanie drzwiczek stalowych ( blacha do # 1,5 mm), z dwukrotnym pomalowaniem farbą ftalową i osadzeniem w ścianach o pow.elem.do 0.1 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	kalk. własna	J.w lecz o pow.elem.do 0.2 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	kalk. własna	J.w lecz o pow.elem.do 0.5 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	kalk. własna	Wykonanie wycieraczki do obuwia typowej do 0.3 m <sup>2</sup> , ze stali stali kątowej 30x30x4 ( rama) i płaskowników # do 2 mm, z zagruntowaniem farbą miniową, dwukrotnym pomalowaniem farbą ftalową i osadzeniem. 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	kalk. własna	Wykonanie uchwytów do flag, z rur stalowych do fi 1 cala, wraz z dwukrotnym pomalowaniem farbą ftalową i osadzeniem. 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	kalk. własna	Wykonanie z pręta stalowego do fi 6 mm i zamontowanie (przypawanie) uchwytu do kłódki (bramy, drzwiczki) 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	kalk. własna	Wykonanie trzepaka pojedynczego, o rozsawie słupków 2 m i wys. do 2 m, z rur stalowych fi 50 mm, z zagruntowaaniem minią i dwukrotnym pomalowaniem farbą ftalową, oraz osadzeniem (z obetonowaniem + kotwy) w gruncie. 1	szt. szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	kalk. własna	Wykonanie konstrukcji daszków jednospadowych, z kształtowników kątowych 30x30x5, pokrytych blachą stalową trapezową T- 35, ocynkowaną, z pomalowaniem (konstrukcji nośnej) dwukrotnie farbą ftalową, zamontowaniem i wykonaniem obróbek blacharskich przy ścianie budynku, z blachy stalowej ocynkowanej #.0,55 mm. 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	kalk. własna	Wykonanie słupków stalowych, deklowanych, z rur fi 60 mm, z miniowaniem i dwukrotnym pomalowaniem farbami ftalowymi ( barwy czerwona i biała - na przemian), oraz osadzeniem z zabetonowaniem i poziomymi kotwami z kątownika w gruncie, do wys. 1 m 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	kalk. własna	Naprawa balustrad stalowych prostych, schodowych, polegająca na wyprostowaniu i umocowaniu w podłożu betonowym słupków 1	m m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	kalk. własna	Naprawa drzwi metalowych o pow. do 2,5 m2, polegająca na wyprostowaniu i spasowaniu wraz z demontażem i ponownym montażem samozamykacza. 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNR 4-01 1301-01	Wymiana lub uzupełnienie krat prostych 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNR 4-01 1302-01 analogia	Naprawa samozamykacza do drzwi 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNR 4-01 1302-02	Naprawa zamka zwykłego z dorobieniem klucza 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNR 4-01 1302-01	Naprawa zamka z wymianą sprężyny 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNR-W 4-01 1301-09 analogia	Wymiana lub uzupełnienie profili zamkniętych (30x30x4) 1	m m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNR-W 4-01 1301-09 analogia	Wymiana lub uzupełnienie kątowników 35x35x4 1	m m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	KNR-W 4-01 1304-03 analogia	Wspawanie płaskownika 20 - 25/3 1	m m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	kalk. własna	Wykonanie okna stalowego nieotwieranego (naświetla) z kształtowników stalowych kątowych 40x40x5, z zagruntowaniem farbą miniową, pomalowaniem dwukrotnie farbą ftalową, oszkleniem szkłem płaskim ciągnionym # 3 mm i zamontowaniem - o pow. do 2 m2 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	KNR 4-01 1301-10	Wymiana lub uzupełnienie ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach z rur lub kształtowników 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KNR 4-01 1212-03	Miniowanie powierzchni metal. pełnych 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal. pełnych 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	KNR-W 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 1	szt. szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi konstrukcji z rozbiórek na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	KNR 4-01 0108-10	j.w. - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>