

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 47.00*13.30*65%	m ² m ²	406.32	406.32
				RAZEM	406.32
2	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - 3 warstwy 625.10	m ² m ²	625.10	625.10
				RAZEM	625.10
3	Kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja papy 625.10*0.017	m ³ m ³	10.63	10.63
				RAZEM	10.63
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich pasa nadrynnowego z blachy nie nadającej się do użytku (47.00+47.00+13.30+13.30)*0.30	m ² m ²	36.18	36.18
				RAZEM	36.18
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich kominów i wyłazów dachowych 11.45*0.30*9 1.05*0.30*4*3	m ² m ² m ²	30.92 3.78	34.70
				RAZEM	34.70
6	KNR 4-01 0701-02 analogia	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach kominowych 26.00	m ² m ²	26.00	26.00
				RAZEM	26.00
7	NNRNKB 202 0929-02	(z.IX) Podkłady pod wyprawy na małych powierzchniach do 2 m ² w jednym miejscu ścian kominowych 26.00	m ² m ²	26.00	26.00
				RAZEM	26.00
8	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach kominowych 26.00	m ² m ²	26.00	26.00
				RAZEM	26.00
9	KNR 4-01 0707-01 analogia	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na ścianach kminowych 26.00	szk. szk.	26.00	26.00
				RAZEM	26.00
10	KNR 4-01 0704-02 analogia	Gruntowanie powierzchni zaprawą cementową czap kominowych 30.24	m ² m ²	30.24	30.24
				RAZEM	30.24
11	KNR 4-01 0722-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. II czap kominowych 5.60*0.60*9	m ² m ²	30.24	30.24
				RAZEM	30.24
12	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 94.00+26.00	m m	120.00	120.00
				RAZEM	120.00
13	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich pasa podrynnowego z blachy nie nadającej się do użytku 120.00*0.75	m ² m ²	90.00	90.00
				RAZEM	90.00
14	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie odspojonej szlichty 625.10*25%	m ² m ²	156.28	156.28
				RAZEM	156.28
15	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 11.50*4	m m	46.00	46.00
				RAZEM	46.00
16	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie 156.28*0.05	m ³ m ³	7.81	7.81
				RAZEM	7.81
17	KNR 4-02 0201-03	Wymiana wywiewk kanalizacyjnych o śr. 100 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość 1.00*6	msc. m		6.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
		1.00*9	msc.	9.00	
				RAZEM	9.00
18	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej	m		
		120.00	m	120.00	
				RAZEM	120.00
19	KNR 2-02 0506-01	Obróbki pasa nadrynnowego i wylazów dachowych- z blachy powlekanej	m ²		
		36.18+3.78	m ²	39.96	
				RAZEM	39.96
20	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej pasa podrynnowego	m ²		
		90.00	m ²	90.00	
				RAZEM	90.00
21	KNR-W 2-02 0504-03 - analogia	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej z zastosowaniem styropianowej płyty wieloklinowej i wykończeniem na ścianie kominowej listwą stalową kątową	m ²		
		11.45*0.50*9	m ²	51.53	
				RAZEM	51.53
22	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 12,50 cm - z blachy powlekanej	m		
		11.50*6	m	69.00	
				RAZEM	69.00
23	KNR 2-22 0202-07	Miski odpływowe pod rury spustowe	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
24	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe z montażem kominów wentylacyjnych	m ²		
		615.00	m ²	615.00	
				RAZEM	615.00
25	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej czap kominowych	m ²		
		30.24	m ²	30.24	
				RAZEM	30.24
26	KNR 4-01 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie obróbek z blachy wylazów dachowych	m ²		
		1.15*1.15*3	m ²	3.97	
				RAZEM	3.97
27	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych obróbek wylazów dachowych	m ²		
		3.97	m ²	3.97	
				RAZEM	3.97
28	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km Krotność = 8	m ³		
		156.00*0.04	m ³	6.24	
		2.34	m ³	2.34	
				RAZEM	8.58