

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Wykonanie i zamontowanie przęseł ogrodzeniowych – na bazie przęseł zabytkowych.					
1.	Kalkulacja własna.	Wykonanie żelbetowej podbudowy torowiska pod prowadnicę bramy przesuwnej – w analogiczny sposób jak ławy fundamentowe ogrodzenia.	mb	12,00	
					12,00
2.	Kalkulacja własna.	Czyszczenie strumieniowo-ściernie (piaskowanie) elementów przęseł zabytkowych (1,57x2,97)	m2	157,00	
				Razem:	157,00
3.	Kalkulacja własna.	Przygotowanie przęseł do montażu – z uzupełnieniem elementów wzorując się na elementach oryginalnych oraz wykonanie furtek i bramy z przęseł oryginalnych. 157,00-(3,71+10,92)	m2	142,37	
				Razem:	157,00
4.	Kalkulacja własna.	Wykonanie 2 furtek – przygotowanie do montażu po uzupełnieniu elementów wzorując się na elementach oryginalnych, wg rysunków technicznych.	m2	3,71	
				Razem:	3,71
5.	Kalkulacja własna.	Wykonanie bramy wjazdowej – przygotowanie do montażu po uzupełnieniu elementów wzorując się na elementach oryginalnych, wg rysunków technicznych.	m2	10,92	
				Razem:	10,92
6.	Kalkulacja własna	Wykonanie słupków ogrodzeniowych Ø 50 mm – 157 cm, wg rysunków technicznych.	szt.	35,00	
				Razem:	35,00
7.	Kalkulacja własna	Wykonanie słupków ogrodzeniowych Ø 80 mm – 163 cm, wg rysunków technicznych.	szt.	6,00	
				Razem:	6,00
8.	Kalkulacja własna	Wykonanie i zamontowanie kapturek żeliwnych do słupków Ø 50, wg rysunków technicznych.	szt.	35,00	
				Razem:	35,00
9.	Kalkulacja własna	Wykonanie i zamontowanie kapturek żeliwnych do słupków Ø 80, wg rysunków technicznych.	szt.	6,00	
				Razem:	6,00
10.	Kalkulacja własna	Montaż słupków – przyspawanie do marek stalowych.	szt.	41,00	
				Razem:	41,00
11.	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie przęseł farbą antykorozyjną	m2	157,00	
				Razem:	157,00

12.	Kalkulacja własna	Montaż przęseł ogrodzeniowych, wg rysunków technicznych.	m2	157,00	
				Razem:	157,00
13.	Kalkulacja własna	Montaż bramy wjazdowej, wg rysunków technicznych.	m2	10,92	
				Razem:	10,92
14.	Kalkulacja własna	Montaż 2 furtek, wg rysunków technicznych.	m2	3,71	
				Razem:	3,71
15.	Kalkulacja własna	Malowanie dwukrotnie farbą chlorokauczkową ogrodzenia z elementów metalowych ozdobnych.	m2	171,63	
				Razem:	171,63